

PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III



Município:	TRES BARRAS DO PARANA		SAM	66	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE										SAM	66			
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS		LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convênidas com o PARANACIDADE										LOTE nº	1			
Local da Obra :	AVENIDA SÃO PAULO		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025																
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				18/08/2025 - seg			
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						UD	ORÇAMENTO COM BDI						
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)
	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												483,16	3.140,52	3.623,68	1,03 %	3.623,68	
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					402,00	2.612,96	3.014,96	483,16	3.140,52	3.623,68	un	1,00	483,16	3.140,52	3.623,68	1,03 %	
	551	REVESTIMENTO												-	98.096,73	204.002,29	302.099,02	85,53 %	302.099,02
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)					0,70		0,70	0,84	-	0,84	m2	3.059,56	2.570,03	-	2.570,03	0,73 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005	0,35		0,35	0,42	-	0,42	-	m2	3.059,56	1.285,02	-	1.285,02	0,36 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	210,00 ; 0,00	1,0000	194,33		3.710,04	3.904,37	233,57	4.276,93	4.510,50	ton	1,53	357,36	6.543,70	6.901,06	1,95 %	
570000C	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0500	77,41	34,54	155,51	267,46	134,55	186,91	321,46	ton	395,60	53.227,98	73.941,60	127.169,58	36,00 %	
transporte	DER	Areia	LCB	600,00 ; 0,00	0,1007	45,50								-					
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	540,00 ; 0,00	0,0152	5,83								-					
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	0,20 ; 0,00	0,8341	1,68								-					
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	22,00 ; 0,00	1,0000	24,40								-					
589000M	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	6.349,51	ton	19,78	10.510,10	115.083,20	125.593,30	35,56 %	
50500M	DER	Frezagem Contínua a Frio	LCB	4,00 ; 0,00	2,4000	11,69	152,27	45,87	209,83	197,06	55,13	252,19	m3	152,98	30.146,24	8.433,79	38.580,03	10,92 %	
	557	MEIO-FIO E SARJETA												-	1.069,99	1.554,86	2.624,85	0,74 %	2.624,85
PAV-071	PMC	Arrancamento de Meio-Fio					14,89	8,84	23,73	17,90	10,62	28,52	m	36,32	650,13	385,72	1.035,85	0,29 %	
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"				6,44	3,18	26,78	36,40	11,56	32,19	43,75	m	36,32	419,86	1.169,14	1.589,00	0,45 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	480,00 ; 0,00	0,0113	3,85				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	10,00 ; 0,00	0,0403	0,38				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCB	60,60 ; 0,00	0,0466	2,21				-	-	-		-	-	-	-	-	
	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO												-	11.294,04	6.900,48	18.194,52	5,16 %	18.194,52
810250E	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,017m3/m)	LCC	16,00 ; 0,00	0,0398	0,73	9,05	10,33	20,11	-	-	-	m	-	-	-	-	-	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				0,25			0,25	0,30	-	0,30	m2	270,32	81,10	-	81,10	0,02 %	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB	60,60 ; 0,00	1,5000	70,98	59,49	71,78	202,25	156,81	86,27	243,08	m3	13,52	2.120,07	1.166,37	3.286,44	0,93 %	
605000D	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)				9,21	12,34	12,65	34,20	25,90	15,20	41,10	m2	270,32	7.001,29	4.108,86	11.110,15	3,15 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	480,00 ; 0,00	0,0162	5,52				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	10,00 ; 0,00	0,0576	0,54				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCB	60,60 ; 0,00	0,0666	3,15				-	-	-		-	-	-	-	-	
520100F	DER/PRC	Altero c/ mat. de jazida (escav 1* CAT+transp+compact) - Passeio	LCB	10,00 ; 0,00	2,1000	19,68	3,78		23,46	28,20	-	28,20	m3	54,07	1.524,77	-	1.524,77	0,43 %	
605000K	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2				264,94	271,54	536,48		318,43	326,36	644,79	un	1,00	318,43	326,36	644,79	0,18 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO																	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alveolar/direcional 20x20cm vermelho				16,35		85,50	101,85	19,65	102,76	122,41	m2	12,64	248,38	1.298,89	1.547,27	0,44 %	
	562	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												-	3.396,94	7.280,53	10.677,47	3,02 %	10.677,47
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,36	20,42	32,78		m2	208,83	2.581,14	4.264,31	6.845,45	1,94 %	
820000I	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO				108,48	409,49	517,97	130,38	492,17	622,55		un	2,00	260,76	984,34	1.245,10	0,35 %	
820000J	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-retângulo dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO				115,45	422,64	538,09	138,76	507,97	646,73		un	4,00	555,04	2.031,88	2.586,92	0,73 %	
	563	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)												14.096,81	1.908,49	16.005,30	4,53 %	16.005,30	
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,84	27,79	138,63		un	5,00	554,20	138,95	693,15	0,20 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,29	23,24	232,53		un	10,00	2.092,90	232,40	2.325,30	0,66 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,44	35,79	178,23		un	10,00	1.424,40	357,90	1.782,30	0,50 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,32	6,38	63,70		un	10,00	573,20	63,80	637,00	0,18 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de traçao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,14	18,99	131,13		un	10,00	1.121,40	189,90	1.311,30	0,37 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,54	12,94	129,48		un	10,00	1.165,40	129,40	1.294,80	0,37 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.165,31	796,14	7.961,45		gb	1,00	7.165,31	796,14	7.961,45	2,25 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/8/2025														36,36%	63,64%				
														128.437,67	224.787,17			353.224,84	

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):	TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	99.649,88	208.697,67	308.347,55	87,29%				
		TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-					
		TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	14.690,98	14.181,01	28.871,99	8,17%				
		TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-					
		TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-					
		TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	14.096,81	1.908,49	16.005,30	4,53%				
JEAN CARLOS DE LIMA - CREA PR-167397/D - ART/RRT Nº 1720254706855		GERSO FRANCISCO GUSSO		ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):			3.059,56	CUSTO DA OBRA: R\$/m2		115,45 /m2