



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VIPRO - VISÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES - 53.759.357/0001-14

Endereço: Rua Taquarituba nº 227, Vila Bom Jesus, Itapeva-SP - Telefone: (15) 99786-6479

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR - 78.121.936/0001-68

Obra: Elaboração de projeto de iluminação ornamental da pista de caminhada da PR 471 - Município de Três barras do Paraná-PR

SINAPI (08/2024 - PR - NÃO DESONERADA)

Pregão 34/2024 - Ordem de Serviço 11/2024

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT (SEM BDI)	BDI (%)	VLR UNIT (COM BDI)	VLR TOTAL (COM BDI)	PESO	ABC
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 33.870,37	12,42%	
01.01	PRÓPRIA	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2	R\$ 13.599,28	24,53%	R\$ 16.935,18	R\$ 33.870,37	12,42%	A
2			PADRÃO DE ENETRADA DE ENERGIA						R\$ 4.030,87	1,48%	
02.01	SINAPI	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.919,94	24,53%	R\$ 2.390,90	R\$ 2.390,90	0,88%	C
02.02	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1	515,18	24,53%	R\$ 641,55	R\$ 641,55	0,24%	C
02.03	SINAPI	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1	801,75	24,53%	R\$ 998,42	R\$ 998,42	0,37%	C
3			PONTOS DE ILUMINAÇÃO						R\$ 234.816,03	86,10%	
03.01			FUNDAÇÃO E TUBULAÇÃO						R\$ 21.408,29	7,85%	

03.01.01	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	60,2	100	24,53%	R\$ 124,53	R\$ 7.496,71	2,75%	B
03.01.02	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	60,2	29,27	24,53%	R\$ 36,45	R\$ 2.194,29	0,80%	C
03.01.04	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	946	9,57	24,53%	R\$ 11,92	R\$ 11.273,97	4,13%	B
03.01.05	SINAPI	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	2	105,19	24,53%	R\$ 130,99	R\$ 261,99	0,10%	C
03.01.06	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2	72,81	24,53%	R\$ 90,67	R\$ 181,34	0,07%	C
03.02			IMPLANTAÇÃO DOS POSTES						R\$ 111.465,49	40,87%	
03.02.01	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,54	100	24,53%	R\$ 124,53	R\$ 565,37	0,21%	B
03.02.02	PRÓPRIA	CPU 003	CONCRETAGEM COM USO DE BALDES (CONCRETO 25 MPA)	M³	4,54	857,6	24,53%	R\$ 1.067,97	R\$ 4.848,58	1,78%	C
03.02.03	PRÓPRIA	CPU 002	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	56	1.520,74	24,53%	R\$ 1.893,78	R\$ 106.051,54	38,89%	A
03.03			INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS						R\$ 31.076,81	11,40%	
03.03.01	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	56	445,63	24,53%	R\$ 554,94	R\$ 31.076,81	11,40%	B
03.04			CABOS DE ALIMENTAÇÃO						R\$ 70.865,44	25,98%	

03.04.01	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.892,00	27,7	24,53%	R\$ 34,49	R\$ 65.264,18	23,93%	A
03.04.02	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	896	5,02	24,53%	R\$ 6,25	R\$ 5.601,26	2,05%	C

CUSTO TOTAL DA OBRA:					SEM BDI	R\$ 218.997,25	COM BDI	272.717,27	100,00%
----------------------	--	--	--	--	---------	----------------	---------	------------	---------

DURVAL PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CREA 5071352240/SP